

Утверждаю
Директор ООО «ИНТЕЛКОМ»



Оганесов С.А.

«05» марта 2018г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 2/03/19

На сохранность ВОЛС ООО «ИНТЕЛКОМ», в целях организации присоединения к сети передачи данных ООО «ИНТЕЛКОМ».

Выданы:

На основании договора о сотрудничестве № 21/02/19 от 21.02.2019 г.

Почтовый адрес: Россия, 350020, г. Краснодар,

Место производства работ: 350087 г. Краснодар НДТ Солнышко – 2 ул. Центральная р-н поворота улицы вдоль земельного участка ЖК Дубровка.

Подготовку рабочего проекта и производство работ выполнять с соблюдением требований ОСТН- 600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи», РД 45.120-2000 «Требования и нормы по проектированию линейных сооружений». Данные технические условия (ТУ) не могут быть переданы другому лицу. При несвоевременном выполнении работ ООО «ИНТЕЛКОМ» оставляет за собой право изменения технических условий.

Организационно-технические мероприятия:

1. Проектные и строительно-монтажные работы должен быть выполнены организациями, имеющими допуск СРО на данный вид деятельности.
2. Данные ТУ действительны при наличии договора о сотрудничестве с ООО ИНТЕЛКОМ»
3. Заблаговременно до начала СМР согласовать с ООО «ИНТЕЛКОМ» подрядную организацию по производству СМР и оформить допуск работников в телефонную канализацию ООО «ИНТЕЛКОМ». Эти работники до выполнения СМР должны быть аттестованы по охране труда, и во время работ иметь при себе удостоверения по охране труда и удостоверения работников с указанием организации и фотографией представителя, установленных в РФ образцов и форм.
4. Работы в телефонной канализации ООО «ИНТЕЛКОМ» производятся работниками подрядной организации после получения разрешения и под контролем представителя ООО «Интелком», которого необходимо пригласить за трое суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ.

5. До начала строительно-монтажных работ представить рабочий проект в ООО «ИНТЕЛКОМ» для согласования, а также копию приказа о назначении ответственного лица, осуществляющего технический надзор за строительством и номер контактного телефона.
6. Все земляные работы в охранной зоне кабелей ООО «ИНТЕЛКОМ» (2м в каждую сторону от оси кабеля) выполнять вручную без применения ударных механизмов.
7. При параллельном прохождении, прокладку ВОЛС осуществлять не менее чем в 4 метрах от коммуникаций ООО «ИНТЕЛКОМ».
8. В месте производства работ выполнить следующие мероприятия:
 - 8.1. При проектировании трассы ВОЛС предусмотреть вход в существующую канализацию «ИНТЕЛКОМ» через ближайшее смотровое устройства (СУ) (конкретное место входа, номер СУ, определить на этапе проектирования, согласовать с ООО «ИНТЕЛКОМ»)
 - 8.2 Для присоединения к ВОЛС ООО «ИНТЕЛКОМ» допускается использование только ВОК предназначенного для эксплуатации в подземной канализации либо в грунте, для исполнения данного требования осуществить переход с других типов ВОК с размещением муфты и запасов кабеля:
 - в канализации ООО «ИНТЕЛКОМ»- при прокладке проектируемого ВОК в грунте, в ЗПТ;
 - на опоре - при подвесе проектируемого кабеля.
 - 8.3 Вводы в СУ и каналы загерметизировать препятствующим горению материалом, ВОК выложить по форме СУ, закрепить на консолях с использованием подкладок под кабель, отметить желтым цветом, дооборудовать СУ недостающими металлоконструкциями.
9. Требования настоящих технических условий должны быть нанесены на все рабочие чертежи, затрагивающие зону прохождения кабелей связи ООО «ИНТЕЛКОМ».
10. После окончания СМР представить в ООО «ИНТЕЛКОМ» исполнительную схему.
11. На стадии проектирования в данные ТУ могут вноситься коррективы по взаимному согласию.
12. Настоящие ТУ действительны один год с момента их утверждения.
13. Настоящие ТУ являются неотъемлемой частью рабочего проекта.

Примечание:

Производство работ без обязательного выполнения требований настоящих технических условий является нарушением «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 578 от 09 июня 1995 года.

Абрамов В. Ю.